

## VENTAJAS DEL SISTEMA NOVAPREFA

- ▶Económico y fácil de instalar.
- ▶Velocidad de instalación.
- ▶Excelente acabado.
- ▶Antisísmico.
- ▶Ahorro en formaleta.
- ▶Ahorro en mano de obra.
- ▶Adaptable y modular.
- ▶Armadura de cimiento lista.
- ▶Sistema eléctrico prefabricado .
- ▶Amarre entre paneles.

## Sistema Constructivo Prefabricado de Pared Lisa

## Sistema Constructivo Prefabricado de Pared Lisa



Planta Palmares  
2453-0133

Planta Barranca  
2263-0568

Planta Liberia  
2666-8001

Planta Parrita  
2778-5180

info@concrepal.net  
www.concrepal.com

 Concrepal Costa Rica

SOMOS UNA  
EMPRESA CERTIFICADA



## Sistema Constructivo Prefabricado de Pared Lisa



# Sistema Constructivo Prefabricado de Pared Lisa

El sistema de Paneles Verticales Concrepal, combina la seguridad estructural con la estética y la economía, para brindarle un producto innovador, de alta calidad y una excelente opción para construir edificaciones de un nivel.

## DESCRIPCIÓN

- ▶ El sistema está constituido de paneles de concreto reforzado que se instalan verticalmente.
- ▶ Los paneles se unen entre sí por medio de juntas frías machihembradas que le dan al sistema la capacidad de resistir fuerzas transversales en ese punto.
- ▶ Los paneles tienen anchos de 40 cm y 60 cm, su espesor es de 6 centímetros y su altura va desde 75 cm hasta los 270 cm.

- ▶ Posee columnetas o refuerzos esquineros, en concreto liviano y refuerzo de acero, en forma de "L" con anchos de 20 cm en ambos lados y de "T" con 34 cm ó 40 cm en uno de sus lados y 20 cm en el otro lado, con espesores de 6 cm y altura de 270 cm.
- ▶ El sistema se diseñó para utilizar como viga corona, una viga solera metálica, de esta manera se evita realizar elementos de concreto reforzado en sitio, por lo tanto se reduce el uso de la formaleta prácticamente a 0%.

